

Keceli terület

A. Alépitményi munkák

ÉNGY kód	Kód	Tétel	Mennyiség	M.e.	Ár	Összesen
21-002-0014512	21-002-001.7	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	470	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-001-0013406	21-001-001.3.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között	150	db	0,0 Ft	0 Ft
21-001-0013411	21-001-001.3.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	4	db	0,0 Ft	0 Ft
21-011-0016801	21-011-011.7	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe	5	db	0,0 Ft	0 Ft
21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy-tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés-vagy deponiakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	49	m3	0,0 Ft	0 Ft
45-000-0376490	45-000-002.6	Szakipari munkák Lakatos-szerkezetek elhelyezése Bontások Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	115	fm	0,0 Ft	0 Ft
45-004-0396261	45-004-023.2.2-0120164	Szakipari munkák Lakatos-szerkezetek elhelyezése Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Tekereses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés magasság között STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 2,5 mm, szemméret: 40x40 mm, magasság: 2,00 m	115	fm	0,0 Ft	0 Ft
32-007-3905223	32-007-001.2.2-1646581	Építőmesteri munkák Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Előregyártott kerítéselemek és kerítésmezők elhelyezése Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömeg felett CSOMIÉP K24 kerítés oszlop 16/20/300	46	db	0,0 Ft	0 Ft
45-000-0376403	45-000-001.1.3	Szakipari munkák Lakatos-szerkezetek elhelyezése Bontások Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett	20	m2	0,0 Ft	0 Ft
45-003-0383881	45-003-001.2-0138075	Szakipari munkák Lakatos-szerkezetek elhelyezése Kapuk és portálszerkezetek elhelyezése Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig BETAFENCE FORTINET kétszárnyú kapu, 4 m-es átjáróval zöld műanyag bevonattal, 50x50 mm szemmagasság, 4000x1950 mm	3	db	0,0 Ft	0 Ft

21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagytömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	2615	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-011-0016801	21-011-011.7	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe	240,5	db	0,0 Ft	0 Ft
21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagytömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	210	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	210	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-004-0015445	21-004-003.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	2350	m2	0,0 Ft	0 Ft
21-005-0015776	21-005-001.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II.	978,75	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-011-0016801	21-011-011.7	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe	98	db	0,0 Ft	0 Ft
21-004-0015760	21-004-008.2.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Részüképzése kikertülő föld szállítóeszközre való felrakásával,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrészün, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)	3883,5	m2	0,0 Ft	0 Ft
21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	12614,9	m2	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	6307,5	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-004-0015416	21-004-002.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Földmű vízszintes felületének rendezése felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	2400	m2	0,0 Ft	0 Ft

21-004-0015702	21-004-006.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	6450	m2	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016275	21-008-003.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	6450	m2	0,0 Ft	0 Ft
Összesen nettó:						0 Ft

ÉNGY kód	Kód	Tétel	Mennyiség	M.e.	Ár	Összesen
61-002-2641875	61-002-011.1-0130173	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámurkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprtegek Mechanikailag stabilizált alaprtegek készítése finiszerrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló	1161,1	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	1161,1	m3	0,0 Ft	0 Ft
61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámurkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprtegek Mechanikailag stabilizált alaprtegek készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Recsk	554,3	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	554,3	m3	0,0 Ft	0 Ft
61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámurkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprtegek Mechanikailag stabilizált alaprtegek készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Recsk	387	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	387	m3	0,0 Ft	0 Ft
63-103-2333281	63-103-001.1.1.1-0750001	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámurkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alaprtegek készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban terítve Alaprtegek AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprtegek, zúzalékkal, homokkal	352,6	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	352,6	m3	0,0 Ft	0 Ft
61-001-0674881	61-001-005.2	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámurkolat készítése Útépítési munkák megelőző tevékenységei Útpálya letakarítása, géppel	7836	m2	0,0 Ft	0 Ft

63-103-2334412	63-103-001.31.1.2-0750202	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	235,2	m3	0,0 Ft	0 Ft
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	235,2	m3	0,0 Ft	0 Ft
68-004-0695093	68-004-014.4	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Úttartozékok Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappalföldmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, kétsoros korlát, 1,0 m-es oszlop kiosztással	90	fm	0,0 Ft	0 Ft
Összesen nettó:						0 Ft

ÉNGY kód	Kód	Tétel	Mennyiség	M.e.	Ár	Összesen
91-003-1185392	91-003-001.1.2.2.2-0310020	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorkaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, szervestrágyázással FRAXINUS EXCELSIOR 'EUREKA' (Magas köris) SF. 6/8	400	db	0,0 Ft	0 Ft
Összesen nettó:						0 Ft

ÉNGY kód	Kód	Tétel	Mennyiség	M.e.	Ár	Összesen
68-002-2338276	68-002-001.1-0020447	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x4000	25	db	0,0 Ft	0 Ft
68-002-2339533	68-002-002.2-0020062	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm HI	25	db	0,0 Ft	0 Ft
68-003-2340642	68-003-001.1.1-0020285	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószere tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete	705,24	m2	0,0 Ft	0 Ft
68-003-2340642	68-003-001.1.1-0020285	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószere tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete	31,5	m2	0,0 Ft	0 Ft
K-01		Napelemes sárga villogó kihelyezés közúti átvezetésnél 1 pár	2	db	0 Ft	0 Ft

K-02	Ideiglenes forgalomtechnika lebonyolítása	1	db	0 Ft	0 Ft
K-03	KHT szakfelügyelet megkérése	1	db	0 Ft	0 Ft
K-04	Geodéziai kitézés	1	db	0 Ft	0 Ft
K-05	Megvalósulási terv elkészítése	1	db	0 Ft	0 Ft
K-06	Minősítési dokumentáció készítése	1	db	0 Ft	0 Ft
Összesen nettó:					0 Ft

0 Ft