

IKTATÓ SZÁM: **F7148-100249-4/2017**
E-KÖZMŰ AZONOSÍTÓ: **582062313**
TÁRGY: **Kecel-Imrehegy között az 5309 j. közút 5+455 – 9+442 kmsz között kerékpárút építés (Kiskunhalasi Üzemegység területére)**
TERVSZÁM: **2/2016**
TERVEZŐ: **Erdős László – KÉ-T-03-0577**
ÜGYINTÉZŐ: **Keresztúri Szilvia – tervtáros**
KELT: **Kiskunhalas, 2017.09.08.**

Közműnyilatkozat

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a kivitelezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

A benyújtott terv kivitelezéséhez: hozzájárulunk nem járulunk hozzá

A közműnyilatkozatot az F7148-8812-2/2016 iktatószámú, 2016. 02. 03-án kelt adatszolgáltatási jegyzőkönyv alapján az alábbiak figyelembe vételével adjuk meg:

A tervezett nyomvonal-kialakítás keresztezi, valamint párhuzamosan halad a 8 bar nyomású, DN32-110 PE SDR 11 anyagú földgázelosztó vezetékkel, érinti a gázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezetét.

➤ **A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. (1) (3 C) (6) (7) pontjai szerint végezhető:**

- (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti
- (3) A keresztező, megközelítő építmény építettségének gondoskodnia kell
(c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről
- (6) **Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül végezni nem lehet.**
- (7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

➤ **A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a földgázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A munkakezdés előtt helyszíni bejárásom a kivitelező a kiegészítő dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni, valamint gondoskodni a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során.**

A gázvezeték biztonsági övezetén belül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szakfelügyelete mellett, párhuzamos vezetés esetén (szükséges távolságonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden keresztezési pontban, valamint bizonytalan nyomvonal esetén, a földgázelosztó vezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása szükséges.

A tervezett létesítmény munkaterület átadás-átvételi eljárását az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén írásban be kell jelenteni.

Szakmai felügyeletre vonatkozó előírások:

- **A földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.**
- A kivitelezés teljes ideje alatt – függetlenül a szakfelügyelet jelenlététől – a földgázelosztó vezeték megóvásáért, a beruházó-kivitelező teljes felelősséggel tartozik.
- Amennyiben valamelyik földgázelosztó vezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség szerint ezeken a helyeken és a keresztezéseknél kutatóárokot kell létesíteni a munka megkezdése előtt.
- A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal** kérjük írásban megrendelni az **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységétől, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. (Fax: 77/422-648).**
- Szakfelügyelet megrendelésekor kérjük, hogy a közműnyilatkozaton feltüntetett iktatószámunkra és/vagy nyilvántartási számunkra hivatkozni szíveskedjenek.
- Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati tevékenységnek minősül. Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internetes oldalon.

Általános előírások földgázelosztó vezeték megközelítése és keresztezése esetén:

- A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári sárga jelzéses, PE anyagú.
- Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005 (X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bárminemű kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli.
- A keresztező közmű és a földgázelosztó vezeték palástja között védőcső alkalmazása esetén is min. 20 cm távolságot kell tartani.
- Az elkészült keresztezési csomópontokat eltakarás előtt be kell mutatni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes képviselőjének.
- Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő létesítmények és a meglévő és üzemelő földgázelosztó vezeték között kérjük 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben előírt vízszintes védőtávolság betartását.
- Az üzemelő földgázelosztó vezetékünk kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során az eredeti állapotot, törmelékmentes földtömörséget kérjük visszaállítani.

Előírások csatorna, csapadékvíz és árok keresztezés esetén:

- Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a földgázelosztó vezeték legkisebb vízszintes távolsága 0,4 m lehet.
- Földgázelosztó vezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- Csatorna bekötés földgázelosztó vezetékét csak alulról keresztezhet.
- A csapadékvíz-elvezető árok, szikkasztó árok folyásfeneke és a földgázelosztó vezeték között minimálisan 80 cm takarás kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földmunkával fel kell tárnai a gázvezetéküket. Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés alapján a gázvezeték ki kell váltani lesüllyesztéssel!

Előírások útépítés esetén:

- Útépítésnél az üzemelő földgázelosztó vezeték műtárgyait az út szintjére kell hozni.
- A földgázelosztó vezeték fölött a szabvány szerinti földtakarást kérjük biztosítani, ami a cső felső alkotójától mérve legalább 0,8 m.
- Ha a tervezett új útburkolat feltörésre kerül a földgázelosztó vezeték rongálódása miatt, akkor az út helyreállítási költsége teljes egészében az új út fenntartóját terheli.
- Ezen közműnyilatkozattal az útépítés kiviteli tervéhez adjuk meg hozzájárulásunkat. A kapcsolódó közműépítésekhez közműterv készítés szükséges, melyet a Kiskunhalasi Üzemegységünkre be kell nyújtani közműegyveztetés céljából.

Általános előírások:

- Felhívjuk a figyelmet a földgázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekerény, elzáró-szerelvény akna stb.) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, - tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve működtetésének

ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekerényének leaszfaltozása) esetén az okozott kárt illetve a helyreállítási és javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni.

- Amennyiben a kivitelezés során a földgázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte akkor a megrongált földgázelosztó vezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét teljes körűen a létesítmény beruházója köteles megtéríteni.
- A gázvezeték jelölő „G-jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező fele nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarás mélységére irányuló hivatkozásokat az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe.
- **Vezetékrongálást, gázömlést** kérjük, hogy **azonnal jelentsék a 80/820-141 telefonszámon!**
- Felhívjuk figyelmet, hogy jelen dokumentumot, mint közműnyilatkozatot a kivitelezést végző vállalkozó helyszínen tartózkodó, a munkálatokat felügyelő felelős műszaki vezetőjének is rendelkezésére kell bocsátani azzal a tájékoztatással, hogy a nyilatkozat tartalmát az irányítása alatt a helyszínen munkát végző összes személynek ismernie kell.
- **A kivitelezőnek a munkaterületen kell tartani 1 példány, a Társaságunk által lebélyegzett/egyeztetett, a földgázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt.**
- A tárgyi munkával kapcsolatban a földgázelosztó vezeték érintő utólagos átalakítások, tervezési, kivitelezési munkálatok (pl. utólagos védőcsővezetés, vezeték kiváltás stb.) költségei a beruházót terhelik.
- **Az előírt szakfelügyelet igénybevételének hiányában illetve a közműnyilatkozatunkban előírtak be nem tartása esetén a műszaki átadáshoz nem járunk hozzá.**
- A kivitelezés megkezdését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén a munkálatok megkezdése előtt - 2 nappal - írásban be kell jelenteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a munka megnevezését,
 - a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
 - a munkavégzés várható időtartamát
 - a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját

Jelen közműnyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes! Amennyiben a kivitelezés megkezdése később történik vagy amennyiben az egyeztetett terv módosításra kerül, újabb közműegyeztetés szükséges.

Kapják: 1 pld.+dok. Címzett
1 pld.+dok. Tervtár
adActa

Fejes Ferenc
Üzemegység vezető

Frei János
Gázhálózati művezető