

Út-Fény Kft.  
tervező

6000 Kecskemét  
Bihar u. 5.

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM **F7177 – 97646-1/2017**

Azonosító: **582062313**

ÜGYINTÉZŐ **András Szabolcs**

TÁRGY **Közműnyilatkozat**

Szabadszállás, 2017. 08. 23.

Bognár Zoltán tervező bemutatta **Kecel-Imrehegy között külterületen kerékpárút építés** kiviteli tervét.  
Tervszám: U-2/7

A közműegyveztetést szakági nyilvántartásunk alapján elvégeztük.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét

**keresztvezet\***

**párhuzamosan halad\***

nem érint\*

Társaságunk üzemeltetésében lévő **3,00 ill. 8,00 bar** bar nyomású gázelosztó vezeték a mellékletként megküldött helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalnak megfelelően helyezkedik el.

A benyújtott terv kivitelezéséhez : **hozzájárulunk** nem járulunk hozzá

Érintettség esetén a 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § szerinti előírásokat kérjük betartani:

- A beruházónak a kivitelezés megkezdését megelőzően, a nyilatkozatot kiadó szervezeti egységhez írásban be kell jelenteni a kivitelezés megkezdését. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munka megnevezését, a munkavégzés várható időtartamát, a kivitelező szervezet, felelős műszaki vezető megnevezését és elérhetőségét, valamint a társaságunk által kiadott közműnyilatkozat azonosítóját.
- A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője a földmunkák megkezdése előtt geodétával köteles kitűzteni a gázelosztó vezeték gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetébe eső nyomvonalát és a kereszteződések helyét. A munkaterület átadáshoz az eljárás kapcsán társaságunk képviselőjének átadott, kijelölést igazoló dokumentum megléte esetén járulunk hozzá.
- Gépi földmunka a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a gázvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül nem végezhető. Biztonsági övezetén belüli földmunka csak kézi erővel, társaságunk írásbeli értesítését (munkálatokat legalább két nappal megelőző) követően, a kivitelezés felelős műszaki vezetőjének jelenlétében végezhető.
- A gázvezeték keresztezése, valamint biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak társaságunk megbízottjának szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdni és végezni nem lehet.  
Szakközeget egységünkön, legkésőbb 2 nappal a munka megkezdése előtt kell írásban megrendelni!  
A vezeték keresztezések szakfelügyeletének elmaradása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DÉLI GÁZÜZEM  
Szabadszállási Üzemegység

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 10.  
Telefon: 06 76 354 000 Fax: 06 76 353 642

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

- Tekintettel, hogy a tárgyi kivitelezés helyszínén gázzakági nyilvántartásunk helyenként pontatlan az esetleges gázelosztó vezeték biztonsági övezet sértések és vezetékrongalások elkerülése érdekében kérjük, hogy előre megrendelt szakfelügyeletünk mellett a gázvezetékek óvatos kézi földmunkával történő feltárását
  - párhuzamos vezetés esetén 30 m-enként
  - keresztezés esetén minden keresztezési ponton szíveskedjenek elvégezni/elvégeztetni.
- Előzőeken túl kérjük a 203/1998 Korm. rendelet (XII.19.) 19/B § (7) bekezdésének alábbi előírásait maradéktalanul betartani:
 

„Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.”
- A gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény, akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző oszlop, tábla) védelme, valamint azok megsérülése, ill. működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró szerelvény, csapszekrény leaszfaltozása) esetén károkozó kártérítési és helyreállítási kötelezettséggel tartozik.
- Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezeték vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatosan előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.
- Vezetéksérülés esetén haladéktalanul értesíteni kell a 06-80/820-141 Diszpécser központot.

Kérjük az MSZ 7487/2. „Közmű- és vezeték elrendezése közterületen” és az MSZ 7048/1, 2, 3. „Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai” ajánlásait betartani!

**Észrevételek: Ezen nyilatkozatunk a már előzőleg F7177-20052-2/2016 iktatószámú bélyegzőlenyomattal ellátott tervekkel együtt érvényes! Közműnyilatkozatunk a Kiskunhalasi Üzemegység által kiadott nyilatkozattal együtt érvényes!**


Egy példány tervdokumentációt átvettünk.

A szükséges rajzokból fénymásolat  
Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

készült\*

nem készült\*

\* A megfelelő aláírandó

  
Nagy László  
üzemegység vezető

  
Huszár István  
gázhálózati művezető

Gáz- és Földgázelosztó  
Kiskunhalasi Működő Részvénytársaság  
32.

Elosztás:

Címzett  
másolat irattár